

PCB廃棄物輸送サービス

万全な安全体制のもとPCB（ポリ塩化ビフェニル）の運搬をおこないます。

西日本各県でPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の収集運搬許可を取得。環境省のガイドラインにもとづきPCB処理施設への安全な輸送をおこないます。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物輸送のながれ

PCB廃棄物保管事業者様
との綿密な打合せ
契約締結

・運搬対象物事前調査
(運搬内容・ルート・機材等)
・見積提出
・運搬計画書提出

- ◎ PCB保有量に応じた運搬容器・車両を最適化して、お見積りをご提案いたします。
- ◎ PCB含有機器の状態や経路等により安全第一の搬出・輸送方法をご提案致します。



運搬実施前ミーティング



清掃作業



PCB専用シール貼付



インナートレイ内積載



密閉容器積載状況①



密閉容器積載状況②



密閉容器積載状況③



積載完了



積載車両出発(12t・7t)



PCB処理施設入門



PCB処理施設搬入



追尾車両にも緊急設備を積載し
安全に運搬致します



中型から大型までクレーン付き車両を配備しています。



PCB廃棄物輸送サービス

万全な安全体制のもとPCB（ポリ塩化ビフェニル）の運搬をおこないます。

西日本各県でPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の収集運搬許可を取得。環境省のガイドラインにもとづきPCB処理施設への安全な輸送をおこないます。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物輸送のながれ

PCB廃棄物保管事業者様
との綿密な打合せ

契約締結

- ・運搬対象物事前調査
(運搬内容・ルート・機材等)
- ・見積提出
- ・運搬計画書提出

- ◎ PCB保有量に応じた運搬容器・車両を最適化して、お見積りをご提案いたします。
- ◎ PCB含有機器の状態や経路等により安全第一の搬出・輸送方法をご提案致します。

低濃度PCB
含有物処分運搬

運搬事前準備（養生等）



漏洩確認後、屋外搬出



屋外養生上に仮置き



運搬容器内積載



密閉容器積載状況



積載完了



PCB処理施設搬入



安全
対策

万が一の事故に備えて、従事者全員にPCB専用教育を行っています。



PCB
漏洩訓練



運搬容器 水漏・吊具・フォークポケット 試験



PCB廃棄物輸送サービス

万全な安全体制のもとPCB（ポリ塩化ビフェニル）の運搬をおこないます。

西日本各県でPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の収集運搬許可を取得。環境省のガイドラインにもとづきPCB処理施設への安全な輸送をおこないます。

提出書類作成支援

保管状態確認と調査書・登録申請書を代行作成するらくらくサービスです。

調査後の提出書類①

搬入荷姿登録調査票（PCB汚染物等）総括表

調査後の提出書類②

PCB含有安定期調査状況

安定器等はドラム缶(又はペール缶)へ収納する際に、計量・画像取得を行い、JESCOへの荷姿登録調査票を作成し、ご提出致します。

x.001 PCB含有安定器調査状況() No.1



PCB含有安定器保管倉庫



x.001 x.002 PCB含有安定器収納ドラム缶保管状況



x.001 PCB含有安定器収納・ドラム缶保管状況



x.001 PCB含有安定器収納状況



松下電工㈱ 製 型式 SNZ4021-A-3 計99個



重量 2.9kg



松下電工㈱ 製 型式 NZ4011HA-5UH 計2個



重量 1.2kg



東芝電材㈱ 製 型式 FRH-2-40122B 1個



重量 1.6kg



メーカー・型式 不明 1個



重量 1.1kg



吊金具風袋ゼロ設定



空ドラム缶 自重 22.5kg



x.001 PCB含有安定器 収納ドラム缶 総重量 312.5kg



計量後、ドラム缶へ 詳細記載

搬入荷姿判別 (非PCB)



荷姿登録(感圧紙)



荷姿登録(木くず)



荷姿登録(魔布)



荷姿登録(紙くず)

PCB廃棄物輸送サービス

万全な安全体制のもとPCB（ポリ塩化ビフェニル）の運搬をおこないます。

西日本各県でPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の収集運搬許可を取得。環境省のガイドラインにもとづきPCB処理施設への安全な輸送をおこないます。

安全な輸送のためのポイント

『PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱』を遵守する必要があります。

大型機器の抜油・解体も行います。（保管・搬出状況に応じて計画します）

保管状況



抜油・解体室設置完了状況



化学防護服到着状況



抜油実施状況（活性炭排気システム稼働）



抜油実施状況（局所排気システム稼働）
（物を当てる等）



抜油完了実施状況



解体完了実施状況



解体完了実施状況



流量計・比重計算・総重量計算等により抜油量を把握します。

流量計設置状況



流量計設置状況



比重確認状況



総重量確認状況



作業環境測定も実施致します。

